

# 迭部县发展和改革委员会 关于 2019 年财政预算内以工代赈 项目分解计划的公示

根据甘南藏族自治州发展和改革委员会《关于提前下达 2019 年部分财政预算内以工代赈计划的通知》（州发改代赈〔2018〕1081 号）文件精神，提前下达我县 2019 年财政预算内以工代赈投资计划资金 1609 万元。将我县 2019 年以工代赈建设计划 1609 万元进行分解并公示如下：

## 一、迭部县曲噶扎西隆易地扶贫搬迁安置点便民桥建设项目。

（一）建设地点：卡坝乡曲噶扎西隆村。

（二）建设内容：修建长 26m 上部结构采用（1×16m）的装配式预应力混凝土空心梁桥和 60m 引道。

（三）投资规模：以工代赈资金 44.6346 万元。

（四）建设效益：该项目实施后可有效解决村民出行难等问题。

（五）实施单位：迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

（六）项目负责人：杨永星

## 二、迭部县益哇镇知子村护村护田河堤建设项目。

（一）建设地点：益哇镇知子村。

（二）建设内容：新建堤防 568m。

（三）投资规模：以工代赈资金 183.33 万元。

**(四) 建设效益:** 通过实施该项目, 有效防止村子堤岸破面崩塌, 保障村民生命财产安全。

**(五) 实施单位:** 迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**(六) 项目负责人:** 杨永星

### 三、迭部县达拉乡年拉村人畜分离点护坡及人饮建设项目。

**(一) 建设地点:** 达拉乡年拉村。

**(二) 建设内容:** 新建 20m<sup>3</sup>调蓄水池一座; 护坡工程: 在年拉村养殖场处新建护坡长 80m, 高 5.50m; 管网工程: 铺设引水管线 1605m, 采用 DN32 钢管; 管道附属建筑物工程: 新建阀井 3 座。

**(三) 投资规模:** 以工代赈资金 35.33 万元。

**(四) 建设效益:** 该项目实施后可有效解决该村群众及大小牲畜的饮水困难问题。

**(五) 实施单位:** 迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**(六) 项目负责人:** 杨永星

### 四、迭部县尼傲乡巴藏村广场挡土墙工程建设项目。

**(一) 建设地点:** 尼傲乡巴藏村。

**(二) 建设内容:** 本工程共治理边坡长 38m, 新建护坡长 38m, 高 9.5m。本工程新建护坡高 9.5m, 削坡后采用 C20 砼进行加固边坡。护坡墙身断面为 C20 钢筋砼结构, 护面边坡 1: 0.25, 顶宽 0.5m, 砌石护面沿堤线每隔 10m 设置一道横向伸缩缝, 缝宽 2cm, 缝内填闭孔泡沫板, 墙后夯填土方。

墙体在沿纵向路面标高以上 2m 处设排水孔，排水孔设两排，间距 2.0m 梅花形布置。

**(三) 投资规模:** 以工代赈资金 70.20 万元。

**(四) 建设效益:** 通过项目实施后，有效提高农村人居环境、群众生活质量、健康水平。

**(五) 实施单位:** 迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**(六) 项目负责人:** 杨永星

#### 五、迭部县腊子口镇黑多村排水渠建设项目

**(一) 建设地点:** 腊子口镇黑多村。

**(二) 建设内容:** 修建排水渠 1536m，防洪渠 80m，排水管 170m，挡土墙 135m，道路硬化 35m。

**(三) 投资规模:** 以工代赈资金 89.76 万元。

**(四) 建设效益:** 通过项目实施后，有效提高该村农村人居环境、群众生活质量、出行方便等问题。

**(五) 实施单位:** 迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**(六) 项目负责人:** 杨永星

#### 六、迭部县尼傲乡牛拉卡村排洪渠建设项目

**(一) 建设地点:** 尼傲乡牛拉卡村

**(二) 建设内容:** 新建排洪渠 310m。

**(三) 投资规模:** 以工代赈资金 79.89 万元。

**(四) 建设效益:** 通过项目实施后，有效提高该村农村人居环境、群众生活质量、出行方便等问题。

**(五) 实施单位:** 迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**(六) 项目负责人:** 杨永星

## 七、迭部县桑坝乡甘向村排洪渠建设项目

(一) **建设地点:** 桑坝乡甘向村

(二) **建设内容:** 新建排洪渠 316m。

(三) **投资规模:** 以工代赈资金 100.6 万元。

(四) **建设效益:** 通过项目实施后, 有效提高农村人居环境、群众生活质量、健康水平。

(五) **实施单位:** 迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公

(六) **项目负责人:** 杨永星

## 八、迭部县达拉乡年那村护村护田河堤建设项目

(一) **建设地点:** 达拉乡年那村

(二) **建设内容:** 新建堤防 1202.30m, 共 2 段, 左岸一段长度为 596.50m, 右岸一段长度为 605.80m, 保护沟道两岸年那村 28 户、183 人及 60 亩农田的生命财产安全。该工程防护对象为乡村防护区, 洪水标准按 10 年一遇设计。

(三) **投资规模:** 以工代赈资金 104.71 万元。

(四) **建设效益:** 通过实施该项目, 有效防止村子堤岸破面崩塌, 保障村民生命财产安全。

(五) **实施单位:** 迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

(六) **项目负责人:** 杨永星

## 九、迭部县尼傲乡甘善卡村道路硬化工程

(一) **建设地点:** 尼傲乡甘善卡村

(二) **建设内容:** 路线全长 2.64km, 设计速度为 10km/h, 全线路基宽度采用 4.5m, 路面宽度采用 3.5m, 两侧各 0.5m 培土路肩, 路面横坡采用 2%; 全线路面结构为 20cm 厚 C30 水泥混凝土面层+15cm 水泥稳定砂砾基层; 本项目无桥涵工

程；对于全线村镇、平面交叉、急弯、陡坡均设置标志牌，全线共设标志牌 14 块（禁令标志 2 块、警告标志 12 块），警告标志分别设置于沿线村镇路段，采用钢板标志牌，平缝钢管支柱、钢筋砼基础的支撑形式；沿线设置混凝土护栏长 180m，波形梁钢护栏 1060m；土石方数量：挖方：2282 m<sup>3</sup>，填方：2282 m<sup>3</sup>；排水工程：C20 混凝土边沟：101.46 m<sup>3</sup>/570m；路面工程：20cm 水泥混凝土面层：10410 m<sup>2</sup>，15cm 水泥稳定砂砾基层：15228 m<sup>2</sup>，培土路肩：3432 m<sup>2</sup>；路基防护工程：路肩墙（M7.5 浆砌片石）：38.60m<sup>3</sup>，内挡墙（M7.5 浆砌片石）：521.72m<sup>3</sup>。

**（三）投资规模：**以工代赈资金 239.5125 万元。

**（四）建设效益：**通过项目实施后，有效解决村民出行难等问题。

**（五）实施单位：**迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**（六）项目负责人：**杨永星

## 十、迭部县尼傲乡日古卡村便民桥建设项目

**（一）建设地点：**尼傲乡日古卡村

**（二）建设内容：**本项目公路全长 0.093km，含桥梁一座，桥梁全长 16.04m，桥梁上部采用 1-10m 钢筋混凝土板，与河谷 90 度正交，下部结构 U 型桥台，扩大基础。本公路路基按照部颁四级公路技术标准（单车道）进行设计，全线路基宽度采用 4.5m，路面宽度采用 3.5m，两侧各 0.5m 培土路肩，路面横坡采用 2%；全线路面结构为 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 水泥稳定砂砾基层。全线共设标志牌 2 块（禁令标志 2 块）。

**(三) 投资规模:** 以工代赈资金 85.9984 万元。

**(四) 建设效益:** 该项目实施后可有效解决村民出行难等问题。

**(五) 实施单位:** 迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**(六) 项目负责人:** 杨永星

#### 十一、迭部县尼傲乡拉哈卡村基础设施建设项目。

**(一) 建设地点:** 尼傲乡拉哈卡村

**(二) 建设内容:** 道路硬化总长 652.00m, 硬化面积共 1442.00m<sup>2</sup>, 其中巷道 1 长 140.00m, 路面均宽 3.00m; 巷道 2 长 144.00m, 路面均宽 2.00m; 巷道 3 长 40.00m, 路面均宽 2.00m; 巷道 4 长 64.00m, 路面均宽 2.00m; 巷道 5 长 64.00m, 路面均宽 2.00m; 巷道 6 长 40.00m, 路面均宽 2.00m; 巷道 7 长 48.00m, 路面均宽 1.00m; 巷道 8 长 30.00m, 路面均宽 0.80m; 巷道 9 长 82.00m, 均宽 3.00m; 新建栈道长 60.00m, 宽 3.50m; 新建森林防火观测站 30.00m<sup>2</sup>; 新建挡土墙 1272.00m; 新建铁艺围墙 50.00m; 新建防护栏杆 861.00m; 新建盖板水渠 280.00m; 铺设 De800HDPE 双壁波纹排水管 110.00m。

**(三) 投资规模:** 以工代赈资金 271.96 万元。

**(四) 建设效益:** 通过项目实施后, 有效提高农村人居环境、群众生活质量、健康水平。

**(五) 实施单位:** 迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**(六) 项目负责人:** 杨永星

#### 十二、迭部县达拉乡恰日牧场安全饮水建设项目。

**(一) 建设地点:** 达拉乡恰日牧场

**(二) 建设内容:** 1、调蓄工程: 蓄水池 1 座; 2、配水管网: 100 级热熔 PE 管  $\Phi 50/1.6\text{MPa}$  2.504km; 3、阀门井 6 座, 入户设施 34 座。

**(三) 投资规模:** 以工代赈资金 50.01 万元。

**(四) 建设效益:** 通过饮水安全巩固提升项目的实施, 有效解决农牧村群众吃水难的问题, 从而加快农村饮水安全工程建设, 实现全面建设小康社会目标。

**(五) 实施单位:** 迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**(六) 项目负责人:** 杨永星

### 十三、迭部县达拉乡扎哇那村护村护田河堤建设项目

**(一) 建设地点:** 达拉乡扎哇那村

**(二) 建设内容:** 本工程新建防洪堤 492m, 其中左岸新建防洪堤 337m, 右岸新建防洪堤 155m; 桥涵 1 座, 长 3.5m, 宽 3.5m。

**(三) 投资规模:** 以工代赈资金 74.83 万元。

**(四) 建设效益:** 通过实施该项目, 有效防止村子堤岸破面崩塌, 保障村民生命财产安全。

**(五) 实施单位:** 迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**(六) 项目负责人:** 杨永星

### 十四、迭部县桑坝乡若由村护村护田河堤建设项目

**(一) 建设地点:** 桑坝乡若由村

**(二) 建设内容:** 本工程治理沟道长度约 0.7km, 共需新修堤防 749.40m, 共一段, 均布置于桑坝沟若由村段沟道右岸。

**(三) 投资规模:** 以工代赈资金 178.44 万元。

**(四) 建设效益：**通过实施该项目，有效防止村子堤岸破面崩塌，保障村民生命财产安全。

**(五) 实施单位：**迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**(六) 项目负责人：**杨永星

如有异议，请及时拨打电话：0941-5622048 进行详细咨询或投诉。

# 迭部县发展和改革委员会

## 关于 2019 年以工代赈示范项目的公示

根据甘肃省发展和改革委员会《关于调整下达甘肃省以工代赈示范工程 2019 年中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2019〕445 号）文件精神，下达我县 2019 年以工代赈示范工程中央预算内投资计划资金 461 万元。现将我县 2019 年以工代赈示范项目建设计划 461 万元公示如下：

**（一）项目名称：**迭部县益哇沟小流域治理工程

**（二）建设地点：**迭部县益哇沟。

**（三）建设内容：**该工程治理堤防长度为 1678.92m。左岸上游段新建堤防 941.48m，左岸下游段新建堤防 737.44m。

**（四）投资规模：**461.56 万元。

**（五）建设效益：**本工程的建设可完善当地基础设施建设，提升当地生态旅游环境，有利于改善县域环境面貌和旅游环境质量，促进旅游业的进一步发展。通过实施必要的防洪治理工程可保障河道洪水在设计标准下安全下泄，同时可有效稳定河床，控制河势，减少水土流失，改善生态环境。

**（六）实施单位：**迭部县以工代赈易地扶贫搬迁办公室

**（七）项目负责人：**杨永星